

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

Ayuntamiento Municipal de Bonao

AV. DR COLUMNA ESQ. 16 DE AGOSTO

CANCHA, GRADA, VERJA PERIMETRAL Y BAÑOS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CANCHA MIXTA (SECTOR BOCA DE YUBOA)

NO	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.10	INGENIERIA	1.00	PA		
1.20	REPLANTEO	544.00	M2		
1.30	LIMPIEZA INICIAL	840.00	M2		
1.40	CASETA DE MATERIALES (12pie * 32 pie)	1.00	UD		
1.50	LETRERO IDENTIFICACION DEL PROYECTO 8 PIES * 15 PIES	1.00	UD		
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :				
2.10	CORTE MATERIAL INSERVIBLE (840 M2 *0.15MT)	126.00	M3		
2.20	BOTE MATERIAL CORTADO	151.20	M3		
2.30	EXCAVACION MURO DE BLOCK (0.50mt*0.45mt*98mt)	22.05	M3		
2.40	SUMINISTRO DE RELLENO	210.00	M3		
2.50	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO	490.00	M3		
3.00	HORMIGON ARMADO:				
3.10	ZAPATA DE COLUMNAS 1.5 MTS * 2.0 MTS * 0.40 MTS ACERO DE 1/2 A 0.15 MTS A.D. HORM. 210 KG/CM2	2.40	M3		
3.20	ZAPATAS DE MUROS, ACERO 3.0 VARILLAS DE 3/8 CON CANGREJOS DE 3/8 A 0.20 MTS	8.46	M3		
3.30	VARILLAS DE 3/4 Y 8.0 VARILLAS DE 1/2 , HORM. 210 KG/CM2	1.95	M3		
3.40	PISO CANCHA ESP. 0.12 MTS CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 0.10 MTS * 0.10 MTS , HORM. 210 KG/CM2	510.00	M2		
3.50	PISO EXTERIOR DE CANCHA	313.65	M2		
4.00	BLOQUES :				
4.10	BLOQUES 6 PULG CON BASTONES A 0.80 MTS	37.60	M2		
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.10	FRAGUACHE HORMIGON	42.20	M2		
5.20	PAÑETE PAREDES	42.20	M2		
5.30	CANTOS Y MOCHETAS	140.00	ML		
5.40	TERMINACION DE PISO	510.00	M2		

6.00	MISCELANEOS :				
6.10	PINTURA AREA DE CANCHA	510.00	M2		
6.20	TABLEROS	2.00	UDS		
6.30	SOPORTE TUBOS 2"	2.00	UDS		
6.40	TARJA Y PORTA TARJA	1.00	UDS		
6.50	MALLAS DE VOLIBOL	1.00	UDS		
6.60	ASTAS	2.00	UDS		
6.70	BANDERAS	2.00	UDS		
6.80	ACERA FROTAL	35.00	M2		
6.90	CONTENES FRONTAL	35.00	ML		
6.11	LUMIMARIAS (DOS POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES DE ALT. CON DOS LAMPARAS DE 1500 WAAT CADA UNO Y MATERIALES GASTABLES)	1.00	PA		

7.00	VERJA PERIMETRAL				
7.10	EXCAVACION ZAP. MURO 0.45 MTS * 0.80 MTS	31.32	M3		
7.20	BOTE A MANO	37.50	M3		
7.30	HORMIGON EN ZAP. MURO 0.45 MTS * 0.20 MTS CON 3.0 VARILLASDE 3/8 Y CANGREJO A 0.25 MTS, HORM. 180 KG/CM2	10.00	M3	RD\$ 11,993.59	RD\$ 119,935.90
7.40	HORMIGON EN ZAP. COLUMNA,ESP. 0.20 ACERO DE 1/2 A 0.20MTS A.D. HORM. 180 KG /CM2 a 4.0 MT SEPAR.	3.60	M3		
7.50	HORMIGON EN COLUMNA 0.20 MTS * 0.20 MTS CON 4.0 VARILLAS DE 1/2 ESTRIBOS DE 3/8 A 0.25 MTS HOMG. 180 KG/CM2 a 4.0 MT SEPAR.	3.36	M3		
7.60	BLOCK DE 6 PULGS. H: 0.80MT	116.00	M2		
7.70	FRAGUACHE	184.00	M2		
7.80	EMPANETE EN PARED Y COLUMNA	184.00	M2		
7.90	CANTOS Y MOCHETA	456.00	ML		
7.11	PINTURA	184.00	M2		
7.12	PUERTA ENTRADA DE 4.0 MTS EN TUBO Y MALLA CICLONICA	1.00	PA		
7.13	MALLA CICLONICA DE 6.0 PIES DE ALTURA CON SUS TUBOS	116.00	ML		

GRADAS (2 GRADAS DE 15 ML CADA UNA Y 5 ACIENTOS)					
NO	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
8.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
8.10	REPLANTEO	1.00	P.A.		
9.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
9.10	EXCAVACION ZAPATA DE MURO 0.50 MT * 0.60 MT	24.60	M3		
9.20	BOTE	29.52	M3		

10.00	HORMIGON ARMADO				
10.10	ZAPATA DE MURO 0.45 * 0.20 MT CON 3 VAR. DE 3/8 CON CANGREJOS A 0.25 MTS	8.20	M3		
10.20	LOSA DE ASIENTO 0.12 MT	9.00	M3		
11.00	MUROS DE BLOCK				
11.10	SUMINISTRO DE BLOQUES DE 6 PUL	18.00	M2		
11.20	SUMINISTRO DE BLOQUES DE 8 PUL	99.20	M2		
12.00	TERMINACION				
12.10	FRAGUACHE	136.80	M2		
12.20	EMPAÑETE	136.80	M2		
12.30	CANTOS Y MOCHETAS	490.00	ML		
12.40	EMP. PULIDO	90.00	M2		
13.00	PINTURA				
13.10	PINTURA ACRILICA	136.80	M2		
14.00	LIMPIEZA FINAL				
14.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.		
	BAÑO Y VESTIDOR				
NO	PARTIDA	CANT.	UD.	P/UNIT.	VALOR
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.10	REPLANTEO	16.10	M2		
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.10	EXCAVACION ZAP DE MURO DE 0.45 M	7.34	M3		
2.20	BOTE	8.81	M3		
3.00	HORMIGON ARMADO EN				
3.10	ZAPATA DE MURO 6" 0.45 MT * 0.20 MT, CON CANASTO DE 6 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE 3/8 A 0.25 MT	2.44	M3		
3.20	COLUMNA 0.15 MT * 0.20 MT CON 8 VARILLAS DE 1/2 ESTRIBOS DE 3/8 A 0.15 CM, HORMIGON INDUSTRIAL 210KG /CM2	0.50	M3		
3.30	DINTEL	0.30	M3		
3.40	VIGA DE AMARRE 0.15 MT * 0.20 MT, ESTRIBOS DE 3/8 A 0.20 MT, HORMIGON 210 KG/CM2	0.95	M3		
3.50	LOSA e=12 cm	1.64	M3		
4.00	BLOQUES				
4.10	BLOQUES 6" BNP	16.32	M2		
4.20	BLOQUES 6" SNP	57.50	M2		
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.10	FRAGUACHE	129.32	M2		
5.20	PAÑETE MURO Y TECHO	129.32	M2		
5.30	CANTOS Y MOCHETAS	90.10	ML		

6.00	TERMINACION EN TECHO				
6.10	FINO EN TECHO PLANO	16.10	M2		
6.20	ZABALETA	20.80	ML		
6.30	ANTEPECHO	20.80	ML		

7.00	PISOS				
7.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA CRIOLLA	14.92	M2		

8.00	INTALACIONES ELECTRICAS				
8.10	LUCES CENITALES	5.00	UD		
8.20	TOMA CORRIENTES 110V	2.00	UD		
8.30	INTER. SENCILLO	5.00	UD		
8.40	PANEL ELECTRICO	1.00	UD		
8.50	ALIMENTADOR ELECTRICO	1.00	PA		

9.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
9.10	INODOROS BLANCO CON TAPA	2.00	UD		
9.20	LAVAMANOS BLANCOS	2.00	UD		
9.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO	2.00	UD		
9.40	COLUMNA DE VENTILACION	1.00	UD		
9.50	ARRASTRE TUBERIAS SANITARIAS	1.00	PA		
9.60	ARRASTRE TUBERIA AGUA POTABLE	1.00	PA		
9.70	CAMARA SEPTICA, 2MTS * 2MTS * 2MTS	1.00	UD		
9.80	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE	1.00	UD		
9.90	CONEXIÓN BAÑO A SEPTICO	1.00	PA		

10.00	VENTANAS				
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDERAS P65, CON MARCO DE ALUMINIO CON OPERADOR DE PALANCA , VIDRIO, TONO: CLARO COLOR:MARCO NEGRO	17.75	P2		

11.00	PUERTAS				
11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PUERTAS DE POLIMETAL , COLOR BLANCO Y ACABADO MATE, INCLUYE CERRADURA (0.9MT*2.10 M)	4.00	UD		

12.00	REVESTIMIENTO				
12.10	CERAMICA DE PAREDES INTERIORES	17.28	M2		

13.00	PINTURA				
13.10	PINTURA ACRILICA (DOS MANOS)	129.32	M2		

14.00	LIMPIEZA FINAL				
14.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

AV. DR COLUMNA ESQ. 16 DE AGOSTO

CANCHA, GRADA, VERJA PERIMETRAL Y BAÑOS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CANCHA MIXTA BOCA DE YUBOA

SUB.- TOTAL PARTIDAS

Gastos Generales				
Dirección Técnica	10%	%		
Gastos Administrativos	4%	%		
Transporte	3%	%		
Seguro y fianza	3.5%	%		
Supervisión	5%	%		
Imprevistos	5%	%		
Fondo de pensiones	1%	%		
Liquidación obreros	1%	%		
Codia	0.100	%		
ITBIS De la Dirección Técnica	18%	%		
Total De Gastos Generales.				

Total Presupuesto:

RD\$ 7,500,000.0

Winifred Ortiz Figueroa

