AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO

Departamento Planeamiento Urbano

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

1-BARRIO CRISTO REY 547 ML CONTENES Y 547 M2 DE ACERAS

2- LOS SOLARES DEL BARRIO PUERTO RICO 2,500 ML DE CONTENES

3- LOS SOLARES BARRIO VILLA LIBERACION 1000 ML CONTENES

4- CALLE CONCEPCION 1000 ML CONTENES (ENTRE AMAPOLOS Y AUTOPISTA DUARTE)

5- CALLE DUARTE SECTOR LOS AMAPOLOS 300ML DE CONTENES

LOTE 2

5,347 ML CONTENES 547 M2 ACERAS Y 10 BADENES

NO	PARTIDA	CANT.	UND.	P/UNIT.	VALOR
1.00	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.10	INGENIERIA	5.34	KMS		
1.20	MANTENIMIENTO TRANSITO	1.00	PA		
1.30	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA		
1.40	TOPOGRAFIA	5.34	KM		
2.00	***MOVIMIENTO DE TIERRA***				
2.10	EXCAVACION CONTEN 0.10 MT	320.82	M3		
2.20	BOTE ESCOMBROS	384.98	M3		
2.30	DEMOL. ACERAS Y DE CONTENES	1,100.00	M2		
2.40	BOTE DE DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES	198.00	M3		
3.00	***HORMIGON EN***				
3.10	CONTENES, H: 0.40 MT, Fc 180 Kg/Cm2	5,347.00	ML		
3.20	ACERAS, FROTADA, Fc 180 Kg/Cm2	547.00	M2		
3.30	HORMIGON 210KG/C H: 0.25MTS	35.00	M3		
3.40	CHANEL 6.0 pulg.(con planchuela de 3.0 pulg. * 1/4 esp. En ambos lados)	85.00	ML		
4.00	***MISCELANEOS***				
4.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.		
	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.0	HORMIGON EN				
4.0	MISCELANEOS				
	SUB.- TOTAL PARTIDAS				
5.00	**Sub-Total Presupuesto:**				
6.00	**Gastos Generales:**				
6.10	Dirección Técn. Y Responsabilidad	10.00	%		
6.20	Seguro y fianza	3.50	%		
6.30	Transporte	2.00	%		
6.40	Gastos Administrativos	2.00	%		
6.50	Supervisión	5.00	%		
6.60	Imprevistos	2.50	%		
6.70	Fondos de pensiones	1.00	%		
6.80	Codia	0.10	%		
6.90	ITBIS de la dirección técnica	18.00	%		
	Total De Gastos Generales.				
Total Presupuesto:					**RD$ 12,081,068.35**

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO AYUNTAMIENTO DE BONAO Ref. Dom.

Winifell Ortiz Figueroa