

Departamento Planeamiento Urbano

AV. DR. PEDRO A. COLUMNA ESQ. AV. 16 DE AGOSTO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

1-LOS ARROCES 1,600 M2 ACERAS Y 400 ML DE CONTENES

2-SECTOR BOCA DE YUBOA 1,200 ML DE CONTENES

3-SECTOR BONAITO 1100 ML DE CONTENES

4- BARRIO MARIA AUXILIADORA 1300 MTS CONTENES

5- CONSTRUCCION DE 10 BADENES

4000 ML COTENES

1600 M2 ACERAS

Y 10 BADENES

LOTE 3

NO	PARTIDA	CANT.	UND.	P/UNIT.	VALOR
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.10	INGENIERIA	4.00	KMS		
1.20	MANTENIMIENTO TRANSITO	1.00	PA		
1.30	LIMPIZA INICIAL	1.00	PA		
1.40	TOPOGRAFIA	4.00	KM		
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.10	EXCAVACION CONTEN 0.10 MT	240.00	M3		
2.20	BOTE ESCOMBROS	288.00	M3		
2.30	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERA	389.40	M3		
2.40	DEMOL. ACERAS Y CANALETAS EXIST.	500.00	M2		
3.00	HORMIGON EN				
3.10	CONTENES, H: 0.40 MT, Fc 180 Kg/Cm2	4,000.00	ML		
3.20	ACERAS, FROTADA, Fc 180 Kg/Cm2	1,600.00	M2		
3.30	HORMIGON 210KG/C H: 0.25MTS	44.00	M3		
3.40	CHANEL 6.0 pulg. (con planchuela de 3.0 pulg. * 1/4 esp. En ambos lados)	85.00	ML		
4.00	MISCELANEOS				
4.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.		
	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.0	HORMIGON EN				
4.0	MISCELANEOS				
	SUB.- TOTAL PARTIDAS				
Sub-Total Presupuesto:					
Gastos Generales:					
	Dirección Tenc. Y Responsabilidad	10.00	%		
	Seguro y Fianza	3.50	%		
	Transporte	2.00	%		
	Gastos Administrativos	2.00	%		
	Supervicion	5.00	%		
	Imprevistos	2.50	%		
	Fondos de pensiones	1.00	%		
	Codia	0.10	%		
	ITBIS de la direccion tecnica	18.00	%		
	Total De Gastos Generales.				

Total Presupuesto:

RD\$ 11,816,964.80

Arg. Windell Ontz Juguera

