

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
(AMBO-CCC-CP-2025-0003)

FORMULARIO (SNCC.F.033) OFERTA ECONOMICA



ARQUITECTO: FERNANDO ALEGRE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
Dirección General de Contrataciones Públicas

Fecha: 16/12/2025


OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: FERNANDO ALEGRE

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCION DE CONTENES DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONAÓ (LOTE 1)	UND	1	RD\$ 4,779,752.34	RD\$ 67,596.34	RD\$ 4,847,348.68
2						
3						
4						
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 4,847,348.68 RD\$						
Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES, OCHO CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL, TRES CIENTO CUARENTA Y OCHO, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. DE PESOS DOMINICANOS						

FERNANDO ALEGRE en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de FERNANDO ALEGRE

Firma:  Fecha: 16 / 12 / 2025



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
(AMBO-CCC-CP-2025-0003)

PRESUPUESTO



ARQUITECTO: FERNANDO ALEGRE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ

AV. DR. PEDRO A. COLUMNA ESQ. AV. 16 DE AGOSTO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

1- CALLEJON BO 900 ML 2- LOS SANTOS (PROXIMO AL CODIA) 400 MT

3- SECTOR DEL OCHO 600 ML 4- SECTOR DE VILLA LINDA 500 ML

5- PADRE BILLINI (EL OCHO) 300 ML

LOTE 1

TOTAL 2,700 ML DE CONTENES

NO	PARTIDA	CANT.	UND.	P/UNIT.	VALOR
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.10	INGENIERIA	2.70	KMS	RD\$ 15,000.90	RD\$ 40,502.43
1.20	MANTENIMIENTO TRANSITO	1.00	PA	RD\$ 25,384.90	RD\$ 25,384.90
1.30	LIMPIZA INICIAL	1.00	PA	RD\$ 38,579.81	RD\$ 38,579.81
1.40	TOPOGRAFIA	2.70	KM	RD\$ 16,000.40	RD\$ 43,201.08
1.50	LETRERO IDENTIFICACION PROYECTO	1.00	PA	RD\$ 19,800.40	RD\$ 19,800.40
					RD\$ 167,468.62
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.10	EXCAVACION CONTEN	162.00	M3	RD\$ 708.07	RD\$ 114,707.34
2.20	BOTE ESCOMBROS	194.40	M3	RD\$ 316.10	RD\$ 61,449.84
					RD\$ 176,157.18
3.00	HORMIGON EN				
3.10	CONTENES, H: 0.40 MT, Fc 180 Kg/Cm2	2,700.00	ML	RD\$ 1,250.00	RD\$ 3,375,000.00
					RD\$ 3,375,000.00
4.00	MISCELANEOS				
4.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	RD\$ 36,726.54	RD\$ 36,726.54
					RD\$ 36,726.54
	PARTIDAS DEL PRESUPUESTO				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 167,468.62
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				RD\$ 176,157.18
3.0	HORMIGON EN				RD\$ 3,375,000.00
4.0	MISCELANEOS				RD\$ 36,726.54
	SUB.- TOTAL PARTIDAS				RD\$ 3,755,352.34
	Sub-Total Presupuesto:				RD\$ 3,755,352.34
	Gastos Generales:				
	Dirección Tenc. Y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ 375,535.23
	Seguro Social	3.50	%		RD\$ 131,437.33
	Transporte	2.50	%		RD\$ 84,809.10
	Gastos Administrativos	3.00	%		RD\$ 101,770.92
	Supervisión	5.00	%		RD\$ 187,767.62
	Imprevistos	3.00	%		RD\$ 101,770.92
	Fondos de pensiones	1.00	%		RD\$ 37,553.52
	Codia	0.10	%		RD\$ 3,755.35
	ITBIS de la direccion tecnica	18.00			RD\$ 67,596.34
	Total De Gastos Generales.				RD\$ 1,091,996.34

TOTAL PRESUPUESTO

4,847,348.68



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
(AMBO-CCC-CP-2025-0003)

ANALISIS DE COSTO UNITARIO



ARQUITECTO: FERNANDO ALEGRE

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.10 INGENIERIA											
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad [Ud]	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STI]	ST Costo [STC]		
Honorarios técnicos de supervisión	1	1	KMS	RD\$ 12,111.53	RD\$ 1,530.00	RD\$ 13,641.53	RD\$ 12,111.53	RD\$ 2,180.08	RD\$ 14,291.61		
Insunios administrativos (papelera, impreesion)	1	1	KM	RD\$ 304.07	RD\$ 52.40	RD\$ 356.47	RD\$ 304.07	RD\$ 54.73	RD\$ 358.80		
Combustible para supervisión	1	1	KM	RD\$ 297.02	RD\$ 53.50	RD\$ 350.52	RD\$ 297.02	RD\$ 53.46	RD\$ 350.48		
TOTAL			KM				RD\$ 12,712.62	RD\$ 2,288.27	RD\$ 15,000.90		

1.20 MANTENIMIENTO TRANSITO

Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad [Ud]	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STI]	ST Costo [STC]
Señalización preventiva (conos, cintas, letreros metálicos,	1	1	P.A.	RD\$ 10,875.30	RD\$ 1,957.55	RD\$ 12,832.85	RD\$ 10,875.30	RD\$ 1,957.55	RD\$ 12,832.85
Personal de orientación vial (2 personas por Jornada)	1	1	P.A.	RD\$ 4,888.09	RD\$ 879.86	RD\$ 5,767.95	RD\$ 4,888.09	RD\$ 879.86	RD\$ 5,767.95
Barricadas de protección temporal (instalación y alquiler)	1	1	P.A.	RD\$ 3,849.09	RD\$ 692.84	RD\$ 4,541.93	RD\$ 3,849.09	RD\$ 692.84	RD\$ 4,541.93
Transporte para movilización de equipos y personal	1	1	P.A.	RD\$ 1,900.15	RD\$ 342.03	RD\$ 2,242.18	RD\$ 1,900.15	RD\$ 342.03	RD\$ 2,242.18
TOTAL /PA			P.A.			RD\$ 21,512.63	RD\$ 3,872.27	RD\$ 25,384.90	

1.30 LIMPIEZA INICIAL

Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STI]	ST Costo [STC]
Personal para barrido, recolección y embolsado erramientas (palas, escobillones, fundas plásticas, rastriillo Transporte para retiro de residuos sólidos	3	1	JORNAL	RDS 4,576.89	RDS 823.84	RDS 5,400.73	RDS 13,730.67	RDS 2,471.52	RDS 16,202.19
	1	1	P.A.	RDS 4,105.59	RDS 739.01	RDS 4,844.60	RDS 4,105.59	RDS 739.01	RDS 4,844.60
	1	1	P.A.	RDS 14,858.49	RDS 2,674.53	RDS 17,533.02	RDS 14,858.49	RDS 2,674.53	RDS 17,533.02
TOTAL /PA			P.A.			RDS 32,694.75	RDS 5,885.06	RDS 38,579.81	

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.40 TOPOGRAFIA									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STI]	ST Costo [STC]
Topógrafo con estación total	1	1	JORNAL	11,537.80	2076.804	13,614.60	11,537.80	2076.804	13,614.60
Auxiliar topografía	1	1	JORNAL	1,236.61	222.5898	1,459.20	1,236.61	222.5898	1,459.20
Transporte, herramientas menores y alimentación de	1	1	KM	785.25	141.345	926.60	785.25	141.345	926.60
TOTAL / KM			KM			13,559.66	2440.7388		16,000.40



LETRERO IDENTIFICACION DEL PROYECTO 8 PIES * 15 PIES									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad [Ud]	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STU]	ST Costo [SIC]
Mano de obra para instalación del letrero	1	1 UD		3,579.15	644.25	4,223.40	3,579.15	644.25	4,223.40
Estructura metálica (ángulos, soldadura)	1	1 UD		2,947.19	530.49	3,477.68	2,947.19	530.49	3,477.68
Plancha galvanizada y soporte para impresión	1	1 UD		2,799.17	503.85	3,303.02	2,799.17	503.85	3,303.02
Impresión gráfica e instalación del vinil	1	1 UD		3,600.15	648.03	4,248.18	3,600.15	648.03	4,248.18
Transporte e izado del letrero	1	1 UD		2,885.15	519.33	3,404.48	2,885.15	519.33	3,404.48
Herramientas, anclajes y tornillería	1	1 UD		969.19	174.45	1,143.64	969.19	174.45	1,143.64
TOTAL						16,780.00		3,020.40	19,800.40

2.10 EXCAVACION CONTENEDOR 6.10 MT									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STU]	ST Costo [SIC]
Excavación manual (jornal obrero)	1	1	JORNAL	211.79	38.12	249.91	211.79	38.12	249.91
Herramientas menores (pico, pala)	1	1	JUEGO	142.53	25.66	168.19	142.53	25.66	168.19
Asistencia con ayudante	1	1	JORNAL	131.85	23.73	155.59	131.85	23.73	155.59
Herramienta de medición y control	1	1	EQUIPO	113.89	20.50	134.39	113.89	20.50	134.39
TOTAL /M3			m ³			RDS 600.06	RDS 108.01	RDS 708.07	

2.20 BOTE ESCOMBROS									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STU]	ST Costo [SIC]
Cargador frontal (alquiler hora)	1	1	HORA	89.59	16.13	105.72	89.59	16.13	105.72
Camión volco (alquiler por m ³)	1	1	M3	80.70	14.53	95.23	80.70	14.53	95.23
Mano de obra (asistente/carga)	1	1	JORNAL	97.59	17.57	115.16	97.59	17.57	115.16
TOTAL /M3			m ³			RDS 267.88	RDS 48.22	RDS 316.10	

3.00 HORMIGON EN									
3.10 CONTENES, H-0.40 MT, Fe (80 Kg/c/m2)									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	Precio Unit. [PU]	ITBIS Unit. [IU]	Costo Unit. [CU]	ST Precio [STP]	ST ITBIS [STU]	ST Costo [SIC]
Mano de obra (carpinero + ayudante)	0	1	Jornal	1,350.29	243.05	1,593.34	1,08.02	19.44	1,27.47
Hormigón 180 Kg/cm ² (dosificado en obra)	0.11	1	m ³	7,800.79	1,404.14	9,204.93	858.09	154.46	1,012.54
Formaleta metálica + desmoldante	0.05	1	m ²	919.19	165.45	1,084.64	45.96	8.27	54.23
Acero corrugado 3/8" (refuerzo horizontal)	0.5	1	kg	89.60	16.13	105.73	44.80	8.06	52.86
Clavos, alambre, otros insumos	1	Global	m.l	2.45	0.44	2.89	2.45	0.44	2.89
TOTAL / ML			ML			RDS 1,059.32	RDS 190.68	RDS 1,250.00	

4.00 MISCELANEOS									
4.10 LIMPIEZA FINAL									
Descripción	Cant. [C]	Rend. [R]	Unidad	PU (RDS)	ITBIS Unit.	CU (RDS)	Subtotal (RDS)	ITBIS (RDS)	Total (RDS)
Mano de obra (limpieza general)	4	1	Jornal	4,500.88	810.16	5,311.04	18,003.52	3,240.63	21,244.15
Transporte y disposición de residuos	1	1	P.A.	5,025.89	904.66	5,930.55	5,930.55	904.66	5,930.55
Suministros de limpieza	1	1	P.A.	1,720.48	309.69	2,030.17	1,720.48	309.69	2,030.17
Supervisión y control de calidad	1	1	P.A.	4,154.60	747.83	4,902.43	4,154.60	747.83	4,902.43
Equipos menores (pilas, cargadores, etc.)	1	1	P.A.	2,219.70	399.55	2,619.25	2,219.70	399.55	2,619.25
TOTAL / DIA						RDS 31,124.19	RDS 5,602.35	RDS 36,726.54	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
(AMBO-CCC-CP-2025-0003)

GARANTIA DE LA OFERTA



ARQUITECTO: FERNANDO ALEGRE

**POLIZA DE FIANZA DE CONSTRUCCION
CONDICIONES PARTICULARES**

POLIZA NO.: FCON-22034
RAMO FIANZA DE CONSTRUCCION
MONEDA RDS PESOS DOMINICANOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1 - POR CUANTO FERNANDO ALEGRE SOSA (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 10/01/2026 a la compañía LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. (EN LO ADELANTE EL AFIANZADOR), una fianza por una suma de 48 963 12 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 12/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN COMUNIDADES, BARRIOS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONAÓ, REF. AMBO-CCC-CP-2025-0003

2 - POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el 10/01/2026 al 10/04/2026, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3 - POR CUANTO EL AFIANZADOR no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4 - POR CUANTO EL AFIANZADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley.

A -) Se hace constar que Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B -) Esta fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a FERNANDO ALEGRE SOSA el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5 - POR CUANTO LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6 - POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7 - POR CUANTO La Ley No. 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a la presentación de fianzas en favor del Estado en todo el territorio nacional.

8 - POR CUANTO: LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes otorga por la presente póliza la fianza por 48,963 12 exigida a los señores FERNANDO ALEGRE SOSA conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A. firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 10 días de enero de 2026.

